

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Ocu v obci Dubová

Objekt:

F1.7 - Zelené opatrenia, prvky na zachytávanie dažďovej vody

JKSO:

Miesto: Obec Dubová

ČS:

Dátum: 07.04.2026

Objednávateľ:

Obec Dubová

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IRBIS SLOVAKIA,s.r.o

IČO:

36451576

IČ DPH:

SK2020002160

Projektant:

JM+ s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Marek Antoš

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

63 258,94

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00 | 23,00% | 0,00 |
| DPH znížená | 63 258,94 | 23,00% | 14 549,56 |

Cena s DPH

v EUR

77 808,50

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Ocu v obci Dubová

Objekt:

F1.7 - Zelené opatrenia, prvky na zachytávanie dažďovej vody

Miesto: Obec Dubová

Dátum: 07.04.2026

Objednávateľ: Obec Dubová

Projektant: JM+ s.r.o.

Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA,s.r.o

Spracovateľ: Marek Antoš

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

63 258,94

HSV - Práce a dodávky HSV

62 729,45

1 - Zemné práce

21 379,73

5 - Komunikácie

1 133,60

8 - Rúrové vedenie

38 651,07

99 - Presun hmôt HSV

1 565,05

PSV - Práce a dodávky PSV

122,34

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

122,34

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

407,15

VRN06 - Zariadenie staveniska

407,15

ROZPOČET

Stavba: Obnova Ocu v obci Dubová

Objekt:

F1.7 - Zelené opatrenia, prvky na zachytávanie dažďovej vody

Miesto: Obec Dubová
Objednávateľ: Obec Dubová
Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA,s.r.o

Dátum: 07.04.2026
Projektant: JM+ s.r.o.
Spracovateľ: Marek Antoš

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

63 258,94

D HSV Práce a dodávky HSV 62 729,45

D 1 Zemné práce 21 379,73

| | | | | | | | |
|----|---|----------------|--|----------------|---------|-------|----------|
| 1 | K | 111101101 | Odstránenie trávín a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m ² | m ² | 71,000 | 0,20 | 14,20 |
| 2 | K | 115101201 | Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l | hod | 100,000 | 6,22 | 622,00 |
| 3 | K | 115101301 | Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l | deň | 10,000 | 3,60 | 36,00 |
| 4 | K | 121101001 | Odstránenie ornice s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. do 150 mm | m ³ | 7,100 | 38,23 | 271,43 |
| 5 | K | 130001101 | Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy | m ³ | 3,000 | 27,98 | 83,94 |
| 6 | K | 131101201.S | Výkop zapaženej jamy v hornine 1-2, do 100 m ³ | m ³ | 90,720 | 28,24 | 2 561,93 |
| 7 | K | 131201201 | Výkop zapaženej jamy v hornine 3 | m ³ | 96,768 | 53,00 | 5 128,70 |
| 8 | K | 131201209 | Príplatok za lepkivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovaním dna v hornine 3 | m ³ | 96,768 | 2,32 | 224,50 |
| 9 | K | 132201201 | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 | m ³ | 6,000 | 29,07 | 174,42 |
| 10 | K | 132201209 | Príplatok k cenám za lepkivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3 | m ³ | 6,000 | 1,59 | 9,54 |
| 11 | K | 161101501.S | Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, za každé 3 m výšky | m ³ | 127,008 | 60,47 | 7 680,17 |
| 12 | K | 162201102 | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m | m ³ | 193,488 | 2,16 | 417,93 |
| 13 | K | 162301122.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 1000 m | m ³ | 158,320 | 2,81 | 444,88 |
| 14 | K | 167101102.S | Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³ | m ³ | 158,320 | 2,60 | 411,63 |
| 15 | K | 174101001 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³ | m ³ | 158,320 | 5,12 | 810,60 |
| 16 | K | 175101102 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny | m ³ | 6,000 | 40,11 | 240,66 |
| 17 | M | 583310000800 | Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm, STN EN 13242 | t | 5,040 | 24,02 | 121,06 |
| 18 | K | 175101202 | Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny | m ³ | 35,168 | 49,98 | 1 757,70 |
| 19 | K | 180402111.S | Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5 | m ² | 71,000 | 1,16 | 82,36 |
| 20 | M | 005720001500.S | Osivá tráv - výber trávových semien | kg | 2,194 | 9,34 | 20,49 |
| 21 | K | 181101102 | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením | m ² | 71,000 | 0,56 | 39,76 |
| 22 | K | 181301101 | Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m ² , hr.do 100 mm | m ² | 71,000 | 2,15 | 152,65 |
| 23 | K | 185803111 | Ošetrovanie trávnikového výsevom na svahu do 1:5 | m ² | 71,000 | 0,23 | 16,33 |
| 24 | K | 185804311 | Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m ² | m ³ | 1,000 | 21,59 | 21,59 |
| 25 | K | 185851111 | Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m | m ³ | 1,000 | 35,26 | 35,26 |

D 5 Komunikácie 1 133,60

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----------------|--------|-------|----------|
| 26 | K | 567114111 | Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 100 mm | m ² | 65,000 | 17,44 | 1 133,60 |
|----|---|-----------|---|----------------|--------|-------|----------|

D 8 Rúrové vedenie 38 651,07

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|-----|----------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 27 | K | 871324004.S | Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 150 | m | 21,000 | 1,25 | 26,25 |
| 28 | M | 286140001000.S | Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 160, SN 10, dĺ. 1 m | ks | 21,000 | 20,75 | 435,75 |
| 29 | K | 877324004.S | Montáž kanalizačného PP kolena DN 150 | ks | 4,000 | 6,27 | 25,08 |
| 30 | M | 286540069500.S | Koleno PP, DN 160x15° hladké pre gravitačnú kanalizáciu | ks | 2,000 | 6,60 | 13,20 |
| 31 | M | 286540069700.S | Koleno PP, DN 160x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu | ks | 2,000 | 7,01 | 14,02 |
| 32 | K | 892311000.S | Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm | m | 21,000 | 2,15 | 45,15 |
| 33 | K | 894101113 | Osadenie akumulačnej nádrže plastovej | ks | 1,000 | 259,26 | 259,26 |
| 34 | M | 594340000700.S | Akumulačná nádrž plastová, objem nádrže 40 m3 | ks | 1,000 | 29 099,71 | 29 099,71 |
| 35 | K | 894170034.S | Montáž filtračno-usadzovacej šachty DN1000, výška 2000 mm | ks | 1,000 | 7,30 | 7,30 |
| 36 | M | 286610047600.S | Filtračno-usadzovacia šachta, DN 1000, výška 2000 mm | ks | 1,000 | 968,69 | 968,69 |
| 37 | K | 894170130.S | Montáž čerpadlovej sady s príslušenstvom pre nádrže na dažďovú vodu | ks | 1,000 | 51,13 | 51,13 |
| 38 | M | 562410001530.S | Technická sada záhradná pre plastové podzemné nádrže obsahuje: sacia súprava s 12,5 m (1") hadicou, prípojka na vodu (príprava na zavlažovac systém) | ks | 1,000 | 408,56 | 408,56 |
| 39 | M | 56292713049.S | Čerpadlo Grundfos SBA 3-35 M 230V 50Hz 15m Schuko, GAS, al. ekvivalent | ks | 1,000 | 452,24 | 452,24 |
| 40 | K | 894170130.SR | Montáž pripojovacej sady pre hasiacu techniku | ks | 1,000 | 3 257,19 | 3 257,19 |
| 41 | M | 56292713049R.S | Pripojovacia sada z potrubia DN80 s ukončovacou prírubou pre napojenie hasiacej techniky | ks | 1,000 | 3 562,55 | 3 562,55 |
| 42 | K | 899721132 | Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou | m | 21,000 | 1,19 | 24,99 |
| D 99 Presun hmôt HSV | | | | | | | 1 565,05 |
| 43 | K | 998276101.S | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t | 35,083 | 44,61 | 1 565,05 |
| D PSV Práce a dodávky PSV | | | | | | | 122,34 |
| D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia | | | | | | | 122,34 |
| 44 | K | 721242121.S | Lapač střešných splavenín plastový univerzálny priamy DN 125 | ks | 3,000 | 40,78 | 122,34 |
| D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady | | | | | | | 407,15 |
| D VRN06 Zariadenie staveniska | | | | | | | 407,15 |
| 45 | K | 000600011 | Zariadenie staveniska | ks | 1,000 | 407,15 | 407,15 |